

**嵊州市曼贝尼领带服饰有限公司
年产领带 250 万条、服饰 40 万件扩建项目
竣工环境保护验收组验收意见**

2017 年 11 月 11 日，嵊州市曼贝尼领带服饰有限公司依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范，对照年产领带 250 万条、服饰 40 万件扩建项目环境影响评价报告表和管理部门的审批意见，在嵊州市经济开发区现有厂区内部召开嵊州市曼贝尼领带服饰有限公司年产领带 250 万条、服饰 40 万件扩建项目竣工环境保护自主验收会。参加会议的有环评单位（杭州天川环保科技有限公司）、监测单位（绍兴市三合检测技术有限公司）、建设单位（嵊州市曼贝尼领带服饰有限公司）等单位和 3 名专家参加验收会议（名单见附件）。

验收组对嵊州市曼贝尼领带服饰有限公司的生产现场进行了环境保护检查，分别听取了建设单位对项目“三同时”执行情况的介绍以及监测单位关于竣工验收监测与评价报告表的汇报，并审阅核实了有关资料，经与会代表和专家认真讨论，形成现场检查组验收意见如下：

一、工程基本情况

嵊州市曼贝尼领带服饰有限公司年产领带 250 万条、服饰 40 万件扩建项目于 2017 年 8 月 24 日由嵊州市环境保护局嵊环开 [2017]13 号文予以批准建设。项目实际投资 501 万元，环境保护投资 6.7 万元。本项目实施后全厂形成年产领带 250 万条、服饰 40 万件扩建项目。验收监测期间实际产量达到设计产能的 75% 以上，项目符合验收工况要求。

二、环境保护执行情况

1、环境管理情况

公司已经制定了环保管理制度，成立了管理组织。并配有兼职环保管理人员负责公司环保管理和日常监督工作。

2、环境保护设施及措施落实情况

2.1 废气

本项目无废气产生。

2.2 废水

生活污水经过化粪池预处理后由浙江雅士林领带服饰有限公司管网进入污水管网，最后送至嵊新污水处理厂集中处理。

2.3 噪声

公司采取了选用低噪声设备、在车间内设备合理布局、对高噪声设备采用减震垫、关门作业、加强设备保养和维护等防治措施减少噪声污染。

2.4 固废

废布料和废包装材料委托物资公司综合利用，员工生活垃圾委托环卫部门统一清运。

三、验收监测和调查结果

2017 年 9 月 11 日至 9 月 12 日，绍兴三合检测科技有限公司对该建设项目进行了现场监测，编制了验收监测与评价报告表。验收监测与评价报告表中的主要结果如下：

(一) 废气

项目无废气产生，不进行监测。

(二) 废水

经监测，废水中的 pH 值、石油类、CODcr、BOD₅、阴离子表面活性剂、悬浮物均符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 三级标准，氨氮符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB 33/887-2013) 表 1 中其他企业的间接排放限值。

企业目前生活污水排放量 1003 吨/年，纳管排放量 CODcr0.195 吨/年和氨氮 0.035 吨/年，外排环境量 CODcr0.050 吨/年和氨氮 0.005 吨/年，符合环评批复废水量 1020 吨/年、纳管排放量 CODcr0.51 吨/年和氨氮 0.036 吨/年、外排环境量 CODcr0.051 吨/年和氨氮 0.005 吨/年。

(三) 噪声

项目厂界四侧昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准。

四、验收结论

嵊州市曼贝尼领带服饰有限公司年产领带 250 万条、服饰 40 万件扩建项目在建设中执行了环保“三同时”规定，验收资料基本齐全，环评报告中提出的环保措施及环评批复要求基本落实，监测指标达到排放标准，基本符合环保验收条件，经验收组认真讨论，原则同意通过环保设施竣工验收。

五、建议和要求

- 1、规范环保处理设施的标识标牌工作，完善废水排放口设置。完善固废台账。
- 2、加强企业内部管理，建立企业长效管理机制，不断提高企业环保管理水平。
- 3、完善附图、附件和竣工验收监测与评价报告表。

嵊州市曼贝尼领带服饰有限公司

2017年11月11日

建设项目环境保护竣工“三同时”验收会签到表

建设项目：年产领带 250 万条、服饰 40 万件扩建项目

建设单位：嵊州市曼贝尼领带服饰有限公司

姓名	单位	职务(职称)	联系号码
陈宝义	临界市环球环宇有限公司	文文	13095658222
周桂山	临界市生态环境促进会	高2	13587359228
李国华	临界市环球环宇有限公司	高2	13892530729
吴雨晨	杭州元一网络科技有限公司	2年/年	85202550
陈林峰	临界市三合检测技术有限公司	—	1355758088
孙英	临界市爱贝儿婴童服饰有限公司	15167351544	
王东	临界爱贝儿婴童服饰有限公司	1855756881	